



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘

.....  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๙๙,๔๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

( นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 276.50 ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นที่ดินนายปรีชา ปะวะระหัง ถึงหนองอีคำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,400 บาท

#### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 276.50 ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 299,400 บาท

#### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4

6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)'dfz

#### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นายบุญส่ง สานไธสง       | ตำแหน่ง รองปลัดอบต.เม็กดำ            |
| 7.2 นางนวกฤษ เทียบดอกไม้    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน          |
| 7.3 นายจิระศักดิ์ จันทนันท์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน |

(ลงชื่อ)

  
(นายบุญส่ง สานไธสง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายจิระศักดิ์ จันทนันท์)

กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
ที่ มค. ๗๗๗๐๗/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๕๐ ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นที่ดินนายปรีชา ปะวะระหัง ถึงหนองอีดำ รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเบื้องต้นที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๔๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๒๙๙,๔๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างหนาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

  
(นายบุญสง ซานไสย)  
รองปลัด อบต.เม็กดำ


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายจิระศักดิ์ จันทนันท์)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลลา)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ  
 ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบ ป.ร. 5

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 276.50 ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง  
 พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นที่ดินนายปรีชา ปะวะระหัง ถึงหนองอีดำ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 -32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	220,922.97	1.3624	300,985.45	
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			300,985.45	
	ปรับตามราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับเป็น			299,400.00	
ตัวอักษร		สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา  
 กลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 179/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566  
 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายบุญส่ง สานโรสง)  
 รองปลัดฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายจิระศักดิ์ จันทน์นันท)  
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
 (นายจำเนียร สุคำภา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ.....  
 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
 (นายสายนต์ ยกน้อยวงษ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบสรุปราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 276.50 ตารางเมตร และลงดินถมไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นที่ดินนายปรีชา ปะวะระหัง ถึงหนองอีดำ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 -32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (CLEARING AND GRUBBIN)	276.50	ตร.ม.	1.76	486.64	1.3624	663.00	663.00
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	13.82	ลบ.ม.	360.00	4,975.20	1.3624	6,778.21	6,778.21
	1.3 ดินถมไหล่ทาง	11.85	ลบ.ม.	48.13	570.34	1.3624	777.03	777.03
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 12 ซม.	276.50	ตร.ม.	292.81	80,961.97	1.3624	110,302.58	110,302.58
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	3.50	ม.	148.36	519.26	1.3624	707.44	707.44
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	49.00	ม.	83.75	4,103.75	1.3624	5,590.95	5,590.95
3	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS)							
	3.1 ท่อระบายคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	168.00	ท่อน	498.28	83,711.04	1.3624	114,047.92	114,047.92
	3.2 บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	13.00	บ่อ	3,507.29	45,594.77	1.3624	62,118.31	62,118.31
					220,922.97		TOTAL	300,985.45

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

= 300,985.45 บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับเป็น

= 299,400.00 บาท

260