

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ


เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒



.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจกแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗


(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

	พิมพ์/ตรวจ
	หัวหน้าส่วน
	นพิต ฮงท.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 เส้นทาง ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนดินยกระดับ เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยกโคกป่ากุงถึงหนองปลาตาย เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,900 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 21 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายรุ่งโรจน์ ภาจันทร์คู ถึงทางหลวงชนบท 3070 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 497,000 บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4
6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมี

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 7.1 นางสาวยวนใจ เอกสันติ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| 7.2 นางนวกฤช เทียบดอกไม้ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 7.3 จ.ส.ท. ครรชิต ขวาทโยธา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวยวนใจ เอกสันติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนวกฤช เทียบดอกไม้)

(ลงชื่อ) จ.ส.ท.  กรรมการ
(ครรชิต ขวาทโยธา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๗/ ๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำหนดราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคาากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๑๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม เส้นทางที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยกโคกป่ากุงถึงหนองปลาตาย เส้นทางที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายรุ่งโรจน์ ภาจันทร์คู ถึงทางหลวงชนบท ๓๐๗๐ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเบื้องต้นที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคาากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวยวนใจ เอกสันติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.

กรรมการ

(ครรชิต ขวาคโยธา)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.5

โครงการ : ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยกโคกป่ากุงถึงหนองปลาตาย

เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,900 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 21 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายรุ่งโรจน์ ภาจันทร์คู่ ถึงทางหลวงชนบท 3070

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	375,220.39	1.3642	511,875.66	ราคารวมป้าย
2	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			511,875.66	
	ปรับตามงบประมาณที่ได้รับเป็น			497,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา

กลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 122/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567

ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยวนใจ เอกสันติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.กรรมการ
(ครรชิต ขวาโยธา)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 เส้นทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

เส้นทางที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยกโคกป่ากุงถึงหนองปลาตาย

เส้นทางที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,900 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 21 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายรุ่งโรจน์ ภาจันทร์คู่ ถึงทางหลวงชนบท 3070

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBIN)	17,875.00	ตร.ม.	1.73	30,923.75	1.3642	42,186.18	42,186.18
2	งานถมคันทาง (EMBANKMENT) 2.1 งานดินถมคันทาง	9,400.00	ลบ.ม.	33.17	311,798.00	1.3642	425,354.83	425,354.83
3	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS)							
	3.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	36.00	ท่อน	902.74	32,498.64	1.3642	44,334.64	44,334.64
					375,220.39	TOTAL		511,875.66

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

= 511,875.66 บาท

- ปรับตามงบประมาณที่ได้รับเป็น

= 497,000.00 บาท

(Signature)

ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากปลั๊กราง Ø 0.60 เมตร / ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท/

ขุดดิน	1.1	ลบ.ม. ละ	21.47	=	23.617	บาท/เมตร
ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากปลั๊กราง Ø 0.60 เมตร				=	450.00	บาท/เมตร
ค่าขนส่ง 1 กม.	=	11.40	บาท			
ค่าขนส่งคิดจาก (.....x 13+300) /จำนวนท่อที่ขุดได้ต่อเที่ยว						
ดังนั้นค่าขนส่ง (11.40x13+300)/24	=				18.67	บาท/เมตร
ค่าวางและกลบดินหลังท่อ	=				345	บาท/เมตร
คอนกรีตหยาบ กว้าง 0.50 ม. หนา 0.07 ม.	=				65.45	บาท/เมตร
เหล็กวงายเมต 0 ตร.ม. / ตร.ม.ละ 18.22	=				0	บาท/เมตร
ไม้แบบ 0 ลบฟ./ ลบฟ.ละ 532.71	=				0	บาท/เมตร
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	=				902.74	บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อระบายน้ำคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง.....กม. = (.....x 13) + 300 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย =/..... บาท/เมตร

ขนาดท่อ (เมตร)	จำนวน/เที่ยว	ค่าวางและกลบกลับ (บาท/เมตร)	ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง
			ภายใน
Ø 0.30	48	140	0.126
Ø 0.40	32	140	0.212
Ø 0.50	24	250	0.322
Ø 0.60	24	345	0.442
Ø 0.80	18	421	0.770
Ø 1.00	10	510	1.169
Ø 1.20	8	575	1.651
Ø 1.50	5	635	2.545

รายการประมาณการราคาต่อหน่วยเบื้องต้น งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

1. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBIN)

พิจารณาจากสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เบา กลาง หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.73 บาท/ตร.ม. (8)

รวมค่างานต้นทุน = 1.73 บาท/ตร.ม. (9)

1. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBIN)

พิจารณาจากสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เบา กลาง หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.67 บาท/ตร.ม. (8)

รวมค่างานต้นทุน = 3.67 บาท/ตร.ม. (9)

3. งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) คิดค่าขนย้าย

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 0.00 บาท/ลบ.ม. (11)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) = 21.77 บาท/ลบ.ม. (12)

ค่าขนส่ง 1 กม. (รถ 10 ล้อ) = 11.40 บาท/ลบ.ม. (13)

รวม (11) + (12) + (13) = 33.17 บาท/ลบ.ม. (14)

ส่วนยุบตัว (14) x 1.00 = 33.17 บาท/ลบ.ม. (15)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 0.00 บาท/ลบ.ม. (16)

รวมค่างานต้นทุน (15) + (16) = 0.00 บาท/ลบ.ม. (17)

ค่างานต้นทุน = 33.17 บาท/ลบ.ม.