

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 223,000 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 223,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4
 - 6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายบุญส่ง สานโธสง	ตำแหน่ง รองปลัดอบต. เม็กดำ
7.2 จ.ส.ท. ครรชิต ขวาโยธา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
7.3 นางนวกฤษ เทียบดอกไม้	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายบุญส่ง สานโธสง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.


 (ครรชิต ขวาโยธา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)

กรรมการ



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
ที่ มค ๗๗๗๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๓
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด


ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๔๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรายการประมาณราคากลางที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างเกล้าฯ ที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโรสง)
รองปลัด อบต.เม็กดำ


(ลงชื่อ)จ.ส.ท  กรรมการ
(ครรชิต ขวโธธา)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)
(นางสาวปราณี มะลิลา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ)
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 ความเห็นอื่น.....
(ลงชื่อ) 
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 3

แบบ ป.ร. 5

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	170,972.13	1.3056	223,221.21	ราคารวมป้าย
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		-		
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			223,221.21	
	ปรับตามงบประมาณที่ได้รับเป็น			223,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 453/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโธสง)
รองปลัดอบต.เม็กดำ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.กรรมการ
(ครรชิต ขวาโยธา)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวกฤช เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

โครงการ : ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานคอนกรีต 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,873.00	10,301.50	498.00	2,739.00	13,040.50	ผสมเอง
1.2	งานคอนกรีต 1:3:5	0.25	ลบ.ม.	1,637.00	409.25	398.00	99.50	508.75	ผสมเอง
1.3	เหล็ก DB 12 มม.	45.00	กก.	25.73	1,157.85	3.30	148.50	1,306.35	
1.4	เหล็ก RB 9 มม.	130.00	กก.	26.79	3,482.70	4.10	533.00	4,015.70	
1.5	เหล็ก RB 6 มม.	40.00	กก.	28.41	1,136.40	4.10	164.00	1,300.40	
1.6	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
1.7	ค่าแรงไม้แบบ	44.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,852.00	5,852.00	
1.8	ดินซุด	4.80	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	710.40	710.40	
1.9	ทรายหยาบ	1.17	ลบ.ม.	360.00	421.20	91.00	106.47	527.67	
1.10	เหล็กวายุเมต	30.80	ตร.ม.	40.00	1,232.00	5.00	154.00	1,386.00	
	รวม 1							<u>36,447.77</u>	
2	งานหลังคา								
2.1	แผ่นเหล็กหัวเสา 6"x6"หนา 4 มม.	6.00	แผ่น	43.20	259.20	12.30	73.80	333.00	
2.2	เหล็ก C 75x45x15 หนา 2.3 มม.	9.00	ท่อน	759.35	6,834.15	210.00	1,890.00	8,724.15	
2.3	แปสำเร็จรูป	63.00	ม.	46.50	2,929.50	6.00	378.00	3,307.50	
2.4	เหล็ก C 100x50x20 หนา 2.3 มม.	8.00	ท่อน	920.56	7,364.48	235.00	1,880.00	9,244.48	
2.5	สีทาเหล็กกันสนิม	44.10	ตร.ม.	28.00	1,234.80	35.00	1,543.50	2,778.30	
2.6	เชิงชายสำเร็จรูป 8"	30.00	ม.	60.62	1,818.60	45.00	1,350.00	3,168.60	
2.7	Metal Sheet	51.00	ตร.ม.	104.40	5,324.40	70.00	3,570.00	8,894.40	
2.8	ครอบข้าง Metal Sheet	12.00	ม.	51.84	622.08	50.00	600.00	1,222.08	
	รวม 2							<u>37,672.51</u>	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	ผนังอิฐมวลเบา	53.00	ตร.ม.	173.95	9,219.35	56.00	2,968.00	12,187.35	
3.2	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ	24.50	ตร.ม.	185.00	4,532.50	75.00	1,837.50	6,370.00	
3.3	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบกันชื้น	23.00	ตร.ม.	216.00	4,968.00	75.00	1,725.00	6,693.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3.4	งานฉาบปูน	106.00	ตร.ม.	64.00	6,784.00	82.00	8,692.00	15,476.00	
3.6	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	77.50	ตร.ม.	39.00	3,022.50	30.00	2,325.00	5,347.50	
3.7	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	76.00	ตร.ม.	39.00	2,964.00	30.00	2,280.00	5,244.00	
3.8	งานผนังไม้ฝาโครงเคร่าเหล็กกล่อง	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	69.00	552.00	2,552.00	
3.9	ประตูบานเลื่อน 1.95x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,482.00	8,482.00	0.00	0.00	8,482.00	
3.10	หน้าต่างบานเลื่อน 1.30x1.25 ม.	4.00	ชุด	4,260.00	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	
3.11	กระเบื้องปูพื้น 12x12"	24.50	ตร.ม.	179.00	4,385.50	153.00	3,748.50	8,134.00	
3.12	กระเบื้องปูพื้น 12x12" ผิวหยาบ	7.00	ตร.ม.	179.00	1,253.00	153.00	1,071.00	2,324.00	
	รวม 3							<u>89,849.85</u>	
4	งานไฟฟ้า								
4.1	ชุดโคมหลอด LED 5w ฝังฝ้าเพดาน	2.00	ชุด	120.00	240.00	115.00	230.00	470.00	
4.2	ชุดหลอด LED 8w สีเหลือง	1.00	ชุด	100.00	100.00	115.00	115.00	215.00	
4.3	สวิตไฟฝังผนัง	3.00	ชุด	50.00	150.00	80.00	240.00	390.00	
4.4	เต้ารับเต้าเสียบฝังผนัง	3.00	ชุด	50.00	150.00	80.00	240.00	390.00	
4.5	สายไฟ 2x2.5 SQ.MM	0.50	ม้วน	1,074.00	537.00	700.00	350.00	887.00	
4.6	สายดิน	0.50	ม้วน	400.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
4.7	ท่อร้อยสายไฟ 1/2" 4 ม.+ข้อต่อ	10.00	ท่อน	50.00	500.00	15.00	150.00	650.00	
4.8	แท่งกราวด์ทองแดง	1.00	อัน	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
4.9	ตู้ควบคุมไฟมีระบบกันดูด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	รวม 4							<u>7,002.00</u>	
	รวมค่างานก่อสร้างหมวดที่ 1 - 4							170,972.13	
	Factor F งานอาคาร 1.3056							223,221.21	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							223,221.21	
	ดังนั้นปรับตามงบประมาณที่ได้รับ							223,000.00	
					ตัวอักษร		สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน		