



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๒ / -

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๓๕๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางความกว้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมติดป้ายประสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๕๙,๐๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลาง ดังกล่าวแล้วในวงเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาจ้างเหมาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นายจำเนียร สุคำภา )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นายบุญสิงห์ ซานโรสง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นางนวล เทียบดอกไม้ )

- เห็นควรอนุมัติ

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

( นายจำเนียร สุคำภา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)

( นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางความกว้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมติดตั้งประสัณพันธ์โครงการ ๑ บ้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) แบบ พร.๔

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ๖.๑ นายจำเนียร สุคำภา  | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ    |
| ๖.๒ นายบุญส่ง สานโรสง  | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ |
| ๖.๓ นางนวล เทียบดอกไม้ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                        |



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กคำ กระทรวงมหาดไทย

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร


ระยะทาง 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 สายบ้านดอนแคน ตำบลเม็กคำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

| ลำดับที่                     | รายการ                              | ค่างานต้นทุน | Factor ( f ) | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--|
| 1                            | ประเภทงานอาคาร                      | 208,330.5671 | 1.3074       | 272,371.3834   | Factor ( f )<br>เงินล่วงหน้า 0 %<br>เงินหักประกันผลงาน 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %<br>(VAT) |
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง           |                                     |              |              | 272,371.3834   |  |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                                     |              |              | 249,000.0000   |  |
| สรุป                         | <b>สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน</b> |              |              |                |  |

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นางนวล เทียบดอกไม้)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)   
(นายสุเพ็ชร เกรมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(นายบุญส่ง สานโรสง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กคำ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายจันเษร สุคำภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กคำ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายสายันต์ ชกน้อยวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กคำ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 สายบ้านดอนแคน ต.เม็กคำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ<br>ต่อหน่วย | รวมเงิน<br>ค่าวัสดุ | ค่าแรง<br>ต่อหน่วย | รวมเงิน<br>ค่าแรง | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ  |
|-------|---|-------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม                                  | ตร.ม. | 576.00 | 0.0000                | 0.0000              | 1.38               | 794.8800          | 794.8800                 |           |
| 2     | งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.                               | ลบ.ม. | 10.80  | 338.0280              | 3,650.7024          | 0.00               | 0.0000            | 3,650.7024               | รถ 10 ล้อ |
| 3     | ทรายรองพื้นปรับระดับ 0.05 ม.                                  | ลบ.ม. | 27.00  | 330.0000              | 8,910.0000          | 0.00               | 0.0000            | 8,910.0000               |           |
| 4     | งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)                                   | ลบ.ม. | 81.00  | 2,027.3900            | 164,218.5900        | 0.00               | 0.0000            | 164,218.5900             | strength  |
| 5     | ค่าปูผิวคอนกรีต   | ตร.ม. | 540.00 | 0.0000                | 0.0000              | 11.84              | 6,393.6000        | 6,393.6000               | 240 ksc   |
| 6     | งานเหล็กเส้น  |       |        |                       |                     |                    |                   |                          |           |
|       | 6.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH<br>สำเร็จรูป @ 0.25x0.25 ม. Ø 4 มม. | ตร.ม. | 540.00 | 18.2200               | 9,838.8000          | 5.00               | 2,700.0000        | 12,538.8000              |           |
|       | 6.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.   | ตัน   | 0.23   | 22,193.8900           | 5,104.5947          | 3,300.00           | 759.0000          | 5,863.5947               |           |
| 7     | ซีโลเท็ก/โฟม  | แผ่น  | 3.00   | 20.0000               | 60.0000             | 0.00               | 0.0000            | 60.0000                  |           |
| 8     | ยางแอสฟัลท์   | ลิตร  | 53.00  | 25.0000               | 1,325.0000          | 0.00               | 0.0000            | 1,325.0000               |           |
| 9     | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง<br>พร้อมงานประกอบแบบทั้งหมด        | เมตร  | 180.00 | 0.0000                | 0.0000              | 18.53              | 3,335.4000        | 3,335.4000               |           |
| 10    | งานวางท่อคอนกรีต Ø 0.30 ม.                                    | ท่อน  | 4.00   | 260.0000              | 1,040.0000          | 50.00              | 200.0000          | 1,240.0000               |           |
|       |   |       |        |                       |                     |                    |                   | 208,330.5671             |           |

(ลงชื่อ)

(นางนวล เทียบดอกไม้)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุพิชัย เกรรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง