

สำนักอภัยภูเบศร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจิ้ว หมู่ที่ ๑๔

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านเหล่าจิ้ว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเม็กดำ อำเภอ พยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ ๓๑๙,๖๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย บาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๓๑๙,๖๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) จึงขอ เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

	พิมพ์/ตรวจ
	พิมพ์/ตรวจ
	ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๙,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดวางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ ยาว ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางแบบ ค.ส.ล. และฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก ถนนทั้งสองฝั่ง ระยะทางยาวทั้งหมด ๑๘๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสถิต มิละธาโก ถึงถึงสามแยกบ้านเหล่าจิว รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๑๙,๖๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|--|
| ๗.๑ นายบุญส่ง สานไธสง | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ |
| ๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๓ นายสุทัต ศรีสุวรรณ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง สานไธสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าจิว

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๒๙๔ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป ต้วย บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางแบบ ค.ส.ล.และฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก ระยะทางยาวทั้งหมด ๑๘๓.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสถิต มิละถาโก ถึงสามแยกบ้านเหล่าจิว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๓๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๓๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาฯที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบุญสิง โสณโธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบ ป.ร. 5

ประเภทงาน : งานทาง

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ 14 ชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางแบบ ค.ส.ล.และฝาปิดแบบตะแกรงเหล็กกระยะทางยาวทั้งหมด 183.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสถิต มิละธาโก ถึงสามแยกบ้านเหล่าจิว รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ 14 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ออกแบบและรายการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น ปรับประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร แบบเลขที่ 22 / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	234,928.29	1.3607	319,666.92	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			319,666.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			319,600.00	
	ตัวอักษร = สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน				

ความยาวที่ก่อสร้างรางระบายน้ำ = 183.00 เมตร เฉลี่ยเมตรละ 1,746.45 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 294 / 2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคาค่าเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สานโธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหลัก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสาธิต ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ 14 ชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วย วัสดุ ขนาด 0.30x0.30x1.00 เมตร พร้อมฝาปิด
 รางแบบ ค.ส.ล.และฝาปิดแบบตะแกรงเหล็กถนมหึ่งสองฝั่ง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสถิต มิละตาโก ถึงสามแยกบ้านเหล่าจิว ระยะทางยาวทั้งหมด
 183.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ 14 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

วันที่รับประมาณราคา 8 กรกฎาคม 2565 .

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 34.00 -34.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.2งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT)		ตร.ม. SQ.M. เหมาจ่าย L.S.	72.43	0.00	1.3607	0.00	0.00
2	งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร 0.50 x 183 x 0.64 เมตร 2.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นขนาด 0.44x183x0.05 เมตร 2.3 งานลงทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 เมตร 2.4 งานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 2.5 งานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 2.6 งานเทคอนกรีตปรับแต่งขอบรางระบายน้ำ	58.56 4.02 4.02 150.00 33.00 1.83	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. เมตร เมตร ลบ.ม.	22.63 2,009.85 360.00 1,069.00 1,820.19 2,000.00	1,325.21 8,079.61 1,447.20 160,350.00 60,066.27 3,660.00	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	1,803.22 10,993.92 1,969.21 218,188.25 81,732.17 4,980.16	1,803.22 10,993.92 1,969.21 218,188.25 81,732.17 4,980.16
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 12 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		ตร.ม. SQ.M. ม. M. ม. M.	35.25 93.50 58.35 232.09	0.00 0.00 0.00 0.00	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ชั้น..... (R.C. PIPE DIA 0.30 M. CLASS.....)		ม. M.	961.83	0.00	1.3624	0.00	0.00
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1 หินคลุกไหล่ทาง (CRUSHED ROCK SHOULDER)		ลบ.ม.	598.73	0.00	1.3624	0.00	0.00
					234,928.29	TOTAL		319,666.92

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด =

319,666.92 บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด =

319,600.00 บาท