

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๘,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางและลงดินถมปรับระดับพื้นที่ทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จากบ้านนางทองอ่อน จันทะนันท์ ถึงที่บ้านนายแสงชัย อันวิเศษ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) แบบ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญส่ง ซานไธสง	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗.๒ นายสุทัต ศรีสุวรรณ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน
๗.๓ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง ซานไธสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ ที่ ๑๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางและลงดินถมปรับระดับพื้นทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตรมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จากบ้านนางทองอ่อน จันทะนันท์ ถึงที่บ้านนายแสงชัย อันวิเศษ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการข้างมหาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สานโธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

(ลงชื่อ)

(นายสุหัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นด้วยในการเสนอไปต่อสภา

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นด้วยในการเสนอไปต่อสภา

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยุกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม็กดำ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบ ป.ร. 5

ประเภทงาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ : ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 584.50 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางและลงดินถมปรับระดับพื้นทางกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อย
กว่า 16 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย จากบ้านนางทองอ่อน จันทะนันท์ ถึงที่บ้านนายแสงชัย อันวิเศษ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ออกแบบและรายการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น ปรับประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร แบบเลขที่ 4 / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	189,644.06	1.3607	258,048.67	ราคารวมป้าย
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			258,048.67	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			258,000.00	
	ตัวอักษร = สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

พื้นที่ก่อสร้างถนน = 584.50 ตารางเมตร เฉลี่ยตารางเมตรละ 441.40 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2
ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 19 / 2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโธสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 584.50 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางและลงดินถมปรับระดับพื้นทางกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย จากบ้านนางทองอ่อน จันทะนันท์ ถึงที่บ้านนายแสงชัย อันวิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

วันที่ประมาณราคา 31 มกราคม 2565

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 30.00 -30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE) 1.2งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT)		ตร.ม. SQ.M. เหมาจ่าย L.S.	14.45 0.00	0.00	1.3607	0.00	0.00
2	งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (CLEARING AND GRUBBIN) 2.2 งานลงดินถมปรับระดับพื้นทาง หนาเฉลี่ย 8 ซม.	584.50 16.00	ตร.ม. SQ.M. ลบ.ม.	1.73 46.66	1,011.19 746.56	1.3607	1,375.92 1,015.84	1,375.92 1,015.84
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)		ลบ.ม. CU.M.	350.00	0.00	1.3607	0.00	0.00
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 12 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	584.50 10.50 105.00	ตร.ม. SQ.M. ม. M. ม. M.	296.06 140.06 127.32	173,047.07 1,470.64 13,368.60	1.3607 1.3607 1.3607	235,465.15 2,001.08 18,190.65	235,465.15 2,001.08 18,190.65
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ชั้น..... (R.C. PIPE DIA 0.30 M. CLASS.....)		ม. M.	402.32	0.00	1.3607	0.00	0.00
6	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1 ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร		ลบ.ม.	46.66	0.00	1.3607	0.00	0.00
					189,644.06	TOTAL	258,048.65	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

=

258,048.65

บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด

=

258,000.00

บาท